

上海服务器迁移实施计划

一、设备上架

1. 上架

- 服务器上架 3 号机柜
- 接入电源及 UPS

2. 接线

- 服务器接入机柜交换机
- 机柜交换机接入核心 (#31-192.168.1.x / #33-192.168.3.x / #34-192.168.4.x)

二、设备上电

1. 网络设备上电

- 确认交换机状态

2. 服务器上电

第一步：虚拟化平台/域控服务器

- 确认 VMware 虚拟化平台及域控 AD 服务启动

第二步：数据库服务器

- 确认数据库服务启动

第三步：业务应用服务器

- 确认应用服务启动

三、服务器检查

1. 网络

- 检查服务器 IP、掩码、网关、DNS

- 测试服务器 ping 网关（核心交换机）
- 检查服务器互通

2. 域控

- 检查域控 DNS 解析 (nslookup)
- 检查域控 DHCP 服务
- 域控状态检查 (dcdiag)

3. 应用服务

- 检查数据库服务
- 检查业务应用
- 测试访问登录业务系统

四、网络互通

1. 处理防火墙 IPSec VPN 上海网段

- 去除原上海 192.168.1.0/24 及 192.168.3.0/24 网段
- 上海侧 AF 同步调整

2. 检查核心 VLAN31/33 接口

- 核心交换机开启上海段 Vlan

```
interface Vlan-interface31
undo shutdown
interface Vlan-interface33
undo shutdown
```

3. 检查 IPSec VPN 互通

- 检查上海侧 AF IPSec VPN 隧道状态
- 测试上海 PC 访问迁移后的服务器
- 测试上海 PC 访问域账号登录
- 测试上海 PC 访问登录业务系统

4. 测试内网互通

- 测试内网访问上海 192.168.1.x 服务器
- 测试上海服务器访问其他各网段
- 测试上海服务器与防火墙连通性 (172.18.10.40)
- 测试上海服务器访问互联网